

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
АО УК «Северный Кузбасс»

И.И. Шемякин

« 09 » 12 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству
АО УК «Северный Кузбасс»

В.В. Горелов

« 09 » 12 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по доставке и монтажу оборудования
выемочного участка лавы № 49 пласта XXVI в условиях шахты «Березовская»
АО «УК «Северный Кузбасс»

1. Наименование шахты	Шахта «Березовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Заказчик	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Почтовый адрес: Кемеровская обл., г. Березовский, ул. А. Матросова, 2.
3. Источник финансирования	Собственные средства.
4. Организация - Исполнитель	Подрядная организация.
5. Объемы финансирования	По условиям договора.
6. Сроки выполнения работ	Согласно утвержденного графика. Начало работ – 15 января 2022г. Окончание работ – I декада мая 2022г.
7. Требования Заказчика	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение всех работ по доставке и монтажу оборудования, согласно разработанной технической документации, руководства на эксплуатацию и нормативной документацией; 2. Наличие обученного персонала и руководителей, наличие всех необходимых допусков и лицензий к ведению работ, в т.ч. СРО; 3. Месячный объем работ учитывается к приемке в единицах готовых метров, принятых комиссией по шахте с представителем подрядчика с уточнением фактических объемов. 4. При выполнении работ соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, положение о нарядной системе, положение о табельном учете Заказчика, приказы и распоряжения о промышленной безопасности, охране труда, трудовой и производственной дисциплине Заказчика, требования ПБ, СНИП и иных нормативных документов. 5. Неучтенные работы ТЗ предусмотреть в смете.

<p>8. Основные объемы работ</p>	<p>1. Доставка (погрузка, разгрузка, сопровождение, перевозка дизельным локомотивом от Основного штрека пласта XXVII гор.+100 «Восток» до монтажной камеры №49 - 3662м):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лавного конвейера Rybnik 750 – 165 рештаков; - Секций механизированной крепи TAGOR – 085/17-POz – 165шт.; - Перегрузателя ПСП-308-02 (50м); - Дробилки ДУ-910-08 – 1 ед.; - Ленточных конвейеров КЛКТ-1000 – 3 ед. <p>Вес 1 секции – 12,35т. Вес 1 рештака – 1,67 т. Вес ПСП-308 – 48т. Вес ДУ-910 – 12,2т.</p> <p>2. Монтаж оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лавного конвейера Rybnik 750 – 165 рештаков; - Секций механизированной крепи TAGOR – 085/17-POz – 165шт.; - Перегрузателя ПСП-308-02 (50м); - Дробилки ДУ-910-08 – 1 ед.; - Монтаж разгрузочно-выносной стрелы КЛКТ-1000-3шт; - Монтаж приводной станции (с 2-мя приводными блоками) КЛКТ-1000-3 шт.; - Монтаж натяжной станции – 3шт.; - Монтаж телескопической части КЛКТ-1000 – 3*50=150м; - Монтаж концевой секции КЛКТ-1000-3шт.; - Монтаж загрузочного устройства КЛКТ-1000 - 3шт.; - Монтаж линейных секций конвейера КЛКТ-1000№1 (вент. штрек №49)-1010м; - Монтаж линейных секций конвейера КЛКТ-1000№2 (р.п. №49) -280м; - Монтаж линейных секций конвейера КЛКТ-1000№3 (конв. штрек №49) -780м; - Монтаж лент. полотна КЛКТ-1000 - 4140м; <p><u>Перемонтаж балки МПД - 500м (на 1 п.м.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Монтаж балок МПД (L=2м) – 250шт. - Бурение шпуров и установка анкерov А20В в комп. (L=2,2м) – 500шт. (1100 шп./м.); - Монтаж крестовых растяжек (через каждые 30м) – 17 шт.; <p>Демонтаж проходческого комбайна EBZ-260 в выработке Конвейерный штрек №49.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Вес комбайна EBZ-260 100т.
<p>11. Порядок приемки работ</p>	<p>В соответствии с договором.</p>

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ш. «Березовская»



И.В. Желтков

Зам. директора по производству ш. «Березовская»



А.С. Филатов

Согласовано:

Главный технолог АО УК «Северный Кузбасс»



П.И. Муравский